

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. 10371/2016/OIMH

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu: 923761/0100
 Zastoupený:
 ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
 ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
 Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
 Ing. Marcelou Mlčuchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

STRABAG a.s.

Sídlem/místem podnikání: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ 60838744
 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 994404-640900015/0800
 VS:
 Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
 Zastoupený:
 ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava
 a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z.
 - na základě plné moci
 ve věcech technických: Ing. Vladimír Zatloukal, vedoucí provozní jednotky Ostrava
 Kamil Urbánek, stavbyvedoucí

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Parkoviště Ostrčilova před SVČ“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v článku XI odstavci 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a podmínek vyplývajících ze stavebně-správních rozhodnutí, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Parkoviště Ostrčilova před SVČ“, zpracované projektantem: Ing. Luděk Maceček, 738 02 Frýdek Místek, Riegrova 857, IČ 76391191 v prosinci 2014.
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je revitalizace prostoru na ul. Ostrčilova před střediskem volného času (SVČ) využitím stávající obousměrné komunikace k podélnému stání osobních automobilů a naproti SVČ se v travnaté ploše vybudují nová kolmá stání. Podél nich je navržen nový chodník jako náhrada za původní chodník, který byl u vozovky. Nový chodník je navržen také v travnatém pásu u vozovky kolmé na ulici Ostrčilovu. Přes vozovku ulice jsou navrženy dva přechody pro chodce a ke zklidnění dopravy se před vjezdem na parkoviště provede zpomalovací práh. V zeleném pruhu, kde jsou okrasné stromy, je v návaznosti na přechod pro chodce navržena zpevněná plocha, která je napojena na stávající chodník. Stávající zpevněná plocha mezi stromy se zruší a bude zatravněna. U přechodu pro chodce naproti vstupu do SVČ bude provedeno napojení na stávající chodník. Povrchy navržených ploch budou rozebíratelné, až na vozovku ulice, která bude mít živичný povrch. Nově bude provedeno veřejné osvětlení a kanalizace. Upraví se dvě kontejnerová stání. Stavba bude koordinována se stavbou „Rekonstrukce vodovodu VTP, ul. Ostrčilova“, kterou realizuje SMO. Dojde k přeložce NN a bude provedena ochrana dotčených sítí. Tato přeložka není předmětem díla a bude ji realizovat ČEZ Distribuce, a.s.

- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.
- 2.6 Místem plnění je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrčilova ulice, k. ú. Moravská Ostrava.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Článek III Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v článku II této smlouvy takto:

Cena bez DPH:	2 927 721,71 Kč
DPH:	614 821,56 Kč
Cena vč. DPH:	3 542 543,27 Kč

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.

3.3. Cena za dílo uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení dle článku XI odstavec 11.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

3.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává nezměněna.

3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.


3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%.

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle



této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr).

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

4.1.1 Termín provedení díla: **60 kalendářních dnů od předání staveniště**

4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **červenec 2016**.
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.

- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušování nebude lhůta pro provedení díla dle bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy.

Článek V Podmínky provádění díla

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.

- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku XI odstavec 11.8 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,
- provizorní dopravní značení během stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy, pokud bude nutné,
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,
- projednání harmonogramu stavby s objednatelem.

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby s ohledem na uživatele okolních budov (přístup do jednotlivých objektů), musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů,
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost uživatelů a chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.),
- odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak,
- pořízení fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a konečného stavu po realizaci díla v digitální formě,
- zajištění trvalého dopravního značení včetně schválení příslušnými orgány státní správy,
- zajištění geometrického zaměření pro zápis do katastru,
- zhotovení a aktualizace pasportů vyžádaných objednatelem, nebo požadovaných ve stavebně-správních rozhodnutích,
- vytýčení podzemních sítí, ohlášení zahájení zemních prací správcům podzemních sítí a jejich předání před zakrytím, případná aktualizace vyjádření správců sítí.

C) při převímce realizovaného díla:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci,
- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,

- eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek),
 - provést první pokos po zatravnění a dokončovací péče o rostliny po jejich vysazení, která se řídí zejména druhem rostlin, obdobím a způsobem výsadby, a která spočívá např. v zálivce, hnojení, případně nahrazení uhynulé rostliny. Kontrola ujmoutí rostliny (tj. zda je dosaženo jistoty dalšího růstu) bude provedena v červnu následujícího roku.
- 5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují poříditi zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
- 5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití subdodavatelů dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného subdodavatele, než toho, který je uveden v subdodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele oproti subdodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru investic a místního hospodářství nebo jím pověřenou osobou. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP.

- 5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon.
- 5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.
- 5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru objednatele (investora) po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (investora) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.17 K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

- 5.19 O převzetí a předání díla sepsí strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do dvou (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.
- 6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v článku IV odstavce 4.3 této smlouvy.
- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele (investora), dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VII Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.
V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele (investora) po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový doklad objednateli. K poslední faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,

- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava,

- c) předmět díla a název zakázky,
- d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- f) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
- h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % ze zhotovitelem vystavené faktury následovně:

- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
- b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněně jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla reklamovaných v záruční době v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době, a to i v případě, že tyto pohledávky nebudou ke dni započtení splatné.

- 8.8 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.9 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněně uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště a zahájením provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě v článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2. ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to až do desátého dne prodlení. Bude-li však prodlení trvat více než deset dní, je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, přičemž smluvní strany výslovně sjednávají, že se v tomto případě nejedná o odstupné dle ust. § 1992 občanského zákoníku,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 2000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 2000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 2000,- Kč,
 - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavce 5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele 2.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 2.000,- Kč,
- 9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV odstavce 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu,
 - v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X **Další ujednání**

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel.
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 4.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude

kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

- 10.5 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.
- 11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.6 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.7 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Parkoviště Ostrčilova před SVČ**“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.
- 11.9 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2016, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací

1107 2

podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci plnění dle této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2016. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství. V případě, že smlouva nenabude účinnosti, nemá zhotovitel nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku.

11.10 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0535/RMOB1418/38/16 ze dne 9. 6. 2016. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele

V Ostravě, dne 17.6.2016



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48



Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

V OSTRAVĚ, dne 21.6.2016


Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava
Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Poianecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(21)



KRYCÍ LIST

Tisk:

Akce: **Parkoviště Ostrčilova před SVČ**

Část: SOUHRNNÝ ROZPOČET

Zakázka:	0	Zpracovaná:	12/2014	Stupeň:	DSP
Umístění:	Parkoviště Ostrčilova před SVČ				
Investor:	Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP				
Objednal:					
Projektant:	UNI projekt				
Zpracoval:	UNI projekt				

Rozpočtové náklady:

Součet za stavební objekty:

Celkem: 2 927 721,71

Rekapitulace DPH:

Sazba:	Základna:	DPH celkem:
21 %	2 927 721,71	614 821,56

Celkové rozpočtové náklady:

Základní rozpočtové náklady:	2 927 721,71
Přirážky:	
DPH celkem	614 821,56

Celkem:

bez DPH: 2 927 721,71 Kč

vč. DPH: 3 542 543,27 Kč

Vypracoval:

Datum: 19.5.2016

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ

Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ⁽⁹⁾

STRABAG

STRABAG s.r.o.
odštepny závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov

Položková sestava v základní ceně

Tisk:

Akce: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Část: Souhrnný rozpočet

Zakázka:	0	Zpracovaná:	12/2014	Stupeň:	DSP
Umístění:		Parkoviště Ostrčilova před SVČ			
Investor:		Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP			
Objednatel:					
Projektant:		UNI projekt			
Zpracoval:		UNI projekt			

	Název stavebního objektu:	cena:
I.	C - 01 Parkoviště a zpevněné plochy	2 063 966,49
II.	E1 - 1.1 ZOV - přechodné dopravní značení (I. etapa)	15 833,30
III.	E1 - 1.2 ZOV - přechodné dopravní značení (II. etapa)	10 511,30
IV.	E2 - 1 Vodorovné a svislé dopravní značení	44 082,76
V.	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	34 071,00
VI.	Odvodnění ploch	190 988,00
VII.	C - 02 Veřejné osvětlení	225 504,73
VIII.	C - 04 Ochrana vedení	342 764,13
IX.	0	0,00
X.	0	0,00
XI.	0	0,00
XII.	0	0,00
XIII.	0	0,00
XIV.	0	0,00
XV.	0	0,00

Celkem za stavební objekty:

2 927 721,71

Akce: Parkoviště Ostrčilova před SVČ
Část: SOUHRNNÝ ROZPOČET

Zakázka:
Datum: 12/2014
Stupeň DSP

Umístění: Parkoviště Ostrčilova před SVČ
Investor: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt
Zpracoval: UNI projekt

Název stavebního objektu:	cena:
I. C - 01 Parkoviště a zpevněné plochy	2 063 966,49
II. E1 - 1.1 ZOV - přechodné dopravní značení (I. etapa)	15 833,30
III. E1 - 1.2 ZOV - přechodné dopravní značení (II. etapa)	10 511,30
IV. E2 - 1 Vodorovné a svíslé dopravní značení	44 082,76
V. VRN Vedlejší rozpočtové náklady	34 071,00
VI. Odvodnění ploch	190 988,00
VII. C - 02 Veřejné osvětlení	225 504,73
VIII. C - 04 Ochrana vedení	342 764,13

Sazba DPH

%

21

MUR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Han_95
 Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

JKSO:
 Místo:
 Objednavatel:
 Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

CC-CZ:
 Datum: 17.12.2014

Zhotovitel:
 Vyplň údaj

IČ:
 DIČ:
 IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 UNI projekt

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů	2 168 464,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 168 464,85
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 168 464,85		455 377,62
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 623 842,47
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Han_95

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Místo:

Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: UNI projekt

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 168 464,85	2 623 842,47
C - 01	Parkoviště a zpevněné plochy	2 063 966,49	2 497 399,45
E1 - 1.1	ZOV - přechodné dopravní značení (I. etapa)	15 833,30	19 158,29
E1 - 1.2	ZOV - přechodné dopravní značení (II. etapa)	10 511,30	12 718,67
E2 - 1	Vodorovné a svislé dopravní značení	44 082,76	53 340,14
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	34 071,00	41 225,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 168 464,85	2 623 842,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ
Objekt: C - 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17.12.2014
Objednavatel: IČ:
Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
UNI projekt DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 063 966,49
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 063 966,49
DPH základní 21,00% ze 2 063 966,49	433 432,96
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	2 497 399,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: C - 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo: Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: UNI projekt

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 063 966,49
HSV - Práce a dodávky HSV	2 059 617,40
1 - Zemní práce	378 106,81
2 - Zakládání	142 672,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 630,40
5 - Komunikace	1 039 222,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	372 599,20
997 - Přesun sutě	70 126,04
998 - Přesun hmot	11 259,47
PSV - Práce a dodávky PSV	4 349,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 349,09
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 063 966,49

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: C - 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo: Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 063 966,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 059 617,40

1 - Zemní práce

378 106,81

1	K	111212352	Odstranění nevhodných dřevln do 100 m ² nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2	m ²	78,000	32,50	2 535,00
					13*6	78,000	
					Součet	78,000	
2	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	3,000	2 375,00	7 125,00
3	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	2 601,10	7 803,30
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m ²	24,000	37,20	892,80
					12*2	24,000	
					Součet	24,000	
5	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva těžného tl 300 mm	m ²	807,656	37,20	30 044,80
6	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	m ²	831,656	36,10	30 022,78
					24*804,456+3,2	831,656	
					Součet	831,656	
7	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	831,656	70,60	58 714,91
8	K	113154112	Frézování žlivičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	807,656	41,10	33 194,66
					17*8,9	151,300	
					3,2	3,200	
					455*70+84	609,000	
					(7,5*7,5*3,14)/4	44,156	
					Součet	807,656	
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	99,042	130,10	12 885,36
					0,15*(52*2+68*2+3*9*2,05+3*2,11+2*35+(0,5+5+2,25)*50)	99,042	
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	253,350	101,80	25 791,03
					0,45*563	253,350	
					Součet	253,350	
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za leplivost	m ³	76,005	2,80	212,81
					30%		
12	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	8,100	145,40	1 177,74
					Sběrné místo komunálního odpadu.		
					0,8*0,75*0,75*(9+9)	8,100	
13	K	131201109	Příplatek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	8,100	2,80	22,68
14	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	83,700	169,60	14 195,52
					Trativod, palisáda.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,45*0,5*340		76,500		
			0,45*0,5*32		7,200		
			Součet		83,700		
15	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 30%	m3	25,110	2,80	70,31
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 253,350+83,7+8,1	m3	345,150	117,60	40 589,64
					345,150		
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	345,150	21,00	7 248,15
18	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	345,150	12,30	4 245,35
19	K	1711011067	Zátěžové zkoušky hutnění podkladních vrstev	kus	30,000	452,40	13 572,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 345,150*1,85	t	638,528	67,90	43 356,05
					638,528		
21	K	181202305	Úprava pláňe se zhutněním	m2	1 394,000	11,80	16 449,20
22	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 52*2+68+2*3+9*2,05+3*2,11+2*35+(0,5+5+2,25)*50 Součet	m2	660,280	26,00	17 167,28
					660,280		
23	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 95*1,25	m2	118,750	1,70	201,88
					118,750		
24	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	118,750	1,60	190,00
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	118,750	2,30	273,13
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	118,750	0,60	71,25
27	K	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1	m2	118,750	2,50	296,88
28	K	183405212	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu	m2	118,750	43,00	5 106,25
29	M	103715000	substrát pro trávníky	m3	2,969	791,70	2 350,56
30	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,938	101,80	604,49
31	K	R_111251111_01	Drcení ořezaných dřevin s odvozem do 20 km	m3	10,000	169,60	1 696,00

2 - Zakládání

142 672,96

32	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	340,000	197,70	67 218,00
33	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 Palisáda.	m3	5,880	1 701,70	10 006,00
34	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 Sběrné místo komunálního odpadu.	m3	8,505	1 701,70	14 472,96
35	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva Nad podzemní sít' Dalkia ČR. 30*3	m2	90,000	115,90	10 431,00
					90,000		
36	M	593810850	panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm	kus	30,000	1 351,50	40 545,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 630,40

37	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	32,000	382,20	12 230,40
38	M	592284100	palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	250,000	133,60	33 400,00

5 - Komunikace

1 039 222,52

39	K	564201115	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 30 mm Kladecí vrstva - zámková dlažba. 260+525 Součet	m2	785,000	17,30	13 580,50
					785,000		
					785,000		
40	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm Frakce: 0-8mm Vozovka + zámková dlažba. 609+785	m2	1 394,000	55,70	77 645,80
					1 394,000		
41	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm Místo přechodů pro chodce.	m2	49,000	119,30	5 845,70
42	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm Zámková dlažba 60mm.	m2	260,000	33,10	8 606,00
43	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	609,000	85,60	52 130,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Frakce: 16-32mm Vozovka							
44	K	5648311111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	525,000	33,10	17 377,50
Frakce: 8-16 mm. Zámková dlažba 80mm.							
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	658,000	153,00	100 674,00
Frakce: 32-63mm Vozovka + místo přechodů pro chodce.							
					609+49	658,000	
46	K	5648611111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	525,000	153,00	80 325,00
Frakce: 16-32 mm. Zámková dlažba 80mm.							
47	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m	m2	609,000	80,00	48 720,00
Vozovka							
48	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	609,000	204,20	124 357,80
Vozovka							
49	K	577145141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	609,000	183,00	111 447,00
Vozovka							
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	101,750	429,10	43 660,93
Místo přechodů pro chodce. Dvojřádek ze žulových kostek.							
					7*7	49,000	
					0,25*211	52,750	
					Součet	101,750	
51	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.Jakost, velikost 10 cm	t	19,567	2 137,50	41 824,46
Místo přechodů pro chodce. Dvojřádek ze žulových kostek.							
52	M	589351500	vrstva podkladní kamenivo zpevněné cementem PC KSCI	m3	8,330	2 025,40	16 871,58
Místo přechodů pro chodce.							
					7*7*(0,05+0,12)	8,330	
53	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	260,000	147,20	38 272,00
54	M	592452120	dlažba zámková přírodní tl.6 cm	m2	273,000	167,40	45 700,20
55	M	592451190	dlažba zámková stepecká tl. 6 cm červená	m2	14,000	360,80	5 051,20
Varovně pásy.							
					0,4*(8+3+4+3+3+6+3+2+3)	14,000	
					Součet	14,000	
56	K	596211233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	525,000	154,50	81 112,50
57	M	592452130_01	dlažba zámková přírodní tl.8 cm	m2	551,250	199,00	109 698,75
58	M	592451195_01	dlažba zámková stepecká tl. 8 cm červená	m2	40,200	406,00	16 321,20
Varovně pásy. Vyznačení na parkovišti.							
					0,4*(6+15+5+7)	13,200	
					0,2*(5*14)+40+25)	27,000	
					Součet	40,200	
							372 599,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
59	K	916131213	Osazení stříničného obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	340,000	118,70	40 358,00
60	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	374,000	82,60	30 892,40
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000	118,70	12 107,40
62	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	112,200	65,60	7 360,32
63	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	44,200	1 447,40	63 975,08
					340*0,4*0,25	34,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			102*0,4*0,25		10,200		
			Součet		44,200		
64	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	66,000	93,30	6 157,80
			40+10+5+7+2+2		66,000		
			Součet		66,000		
65	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	33,000	101,80	3 359,40
			66*0,5		33,000		
66	M	111625530	asfaltová kationaktivní emulze rychlešestěpná pro tryskové vysprávký	t	0,330	2 827,30	933,01
			Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2.				
			33*10*0,001		0,330		
67	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	4,000	565,50	2 262,00
68	M	592314740	sloupek Alfa pro pěší zónu hladký D21-30x100 cm	kus	4,000	1 300,60	5 202,40
69	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,750	735,10	10 107,63
			Základy pod obrubníky.				
			0,25*0,25*(16+60+10+75+35+2+2+10+10)		13,750		
			Součet		13,750		
70	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,454	45 180,70	20 512,04
			Sběrné místo komunálního odpadu.				
			(241+213)/1000		0,454		
71	M	553915300035	Ohrazení pro 7 kontejnerů, žárový pozink	m	13,400	6 721,10	90 062,74
			Vč. chemického kotvení M12 s podložkou (22 ks).				
			Vč. desek HPL laminát exteriér tl. 10 mm (16,75m2).				
			1+1+11,4		13,400		
72	M	553915300036	Ohrazení pro 6 kontejnerů, žárový pozink	m	11,800	6 721,10	79 308,98
			Vč. chemického kotvení M12 s podložkou (20 ks).				
			Vč. desek HPL laminát exteriér tl. 10 mm (14,8m2).				
			1+1+9,8		11,800		
997 - Přesun sutě							70 126,04
73	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 007,275	4,90	4 935,65
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 021,825	4,90	14 806,94
75	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 007,275	7,40	7 453,84
76	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	181,356	67,90	12 314,07
			153,856+27,5		181,356		
			Součet		181,356		
77	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	83,189	67,90	5 648,53
78	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	736,490	33,90	24 967,01
			403,828+332,662		736,490		
			Součet		736,490		
998 - Přesun hmot							11 259,47
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 975,346	5,70	11 259,47
PSV - Práce a dodávky PSV							4 349,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 349,09
80	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní provětrávací lištou	m	48,000	90,50	4 344,00
			Palisáda.				
			32*(1+0,5)		48,000		
			Součet		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,036	141,40	5,09

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: E1 - 1.1 - ZOV - přechodné dopravní značení (I. etapa)

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17.12.2014

Objednavatel:

IČ:

Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

UNI projekt

DIČ:

Náklady z rozpočtu	15 833,30
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	15 833,30

DPH základní	21,00%	ze	15 833,30	3 324,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 158,29
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

MOA X

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: E1 - 1.1 - ZOV - přechodné dopravní značení (I. etapa)

Místo: Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: UNI projekt

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 833,30
HSV - Práce a dodávky HSV	13 573,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 573,30
Ostatní - Ostatní	2 260,00
800-0 - Vedlejší náklady	2 260,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 833,30

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: E1 - 1.1 - ZOV - přechodné dopravní značení (I. etapa)

Místo: Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 833,30**

HSV - Práce a dodávky HSV **13 573,30**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **13 573,30**

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	7,000	220,50	1 543,50
2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	7,000	220,50	1 543,50
3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití <i>2 měsíce.</i>	kus	434,000	1,10	477,40
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití <i>2 měsíce.</i>	kus	434,000	1,10	477,40
5	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	30,000	220,50	6 615,00
6	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek	kus	2,000	220,50	441,00
7	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití <i>2 měsíce.</i>	kus	1 860,000	1,10	2 046,00
8	K	913331211	Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 světly za první a ZKD den použití <i>2 měsíce.</i>	kus	124,000	1,10	136,40
9	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení oloveného 12 V/180 Ah	kus	1,000	220,50	220,50
10	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití <i>2 měsíce.</i>	kus	62,000	1,10	68,20
11	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	2,000	1,10	2,20
12	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	2,000	1,10	2,20

Ostatní - Ostatní **2 260,00**

800-0 - Vedlejší náklady **2 260,00**

13	K	032403000	Provizorní komunikace (zřízení, odstranění)	m2	50,000	45,20	2 260,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: E1 - 1.2 - ZOV - přechodné dopravní značení (II. etapa)

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17.12.2014

Objednavatel:

IČ:

Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

UNI projekt

DIČ:

Náklady z rozpočtu

10 511,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

10 511,30

DPH základní

21,00%

ze

10 511,30

2 207,37

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 718,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVC

Objekt: E1 - 1.2 - ZOV - přechodné dopravní značení (II. etapa)

Místo: Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

UNI projekt

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	10 511,30
HSV - Práce a dodávky HSV	7 799,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 799,30
Ostatní - Ostatní	2 712,00
800-0 - Vedlejší náklady	2 712,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 511,30

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: E1 - 1.2 - ZOV - přechodné dopravní značení (II. etapa)

Místo: Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. město Ostrava městský obvod MOaP Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **10 511,30**

HSV - Práce a dodávky HSV 7 799,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 799,30

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	3,000	220,50	661,50
2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	7,000	220,50	1 543,50
3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 2 měsíce.	kus	186,000	1,10	204,60
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití 2 měsíce.	kus	434,000	1,10	477,40
5	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	17,000	220,50	3 748,50
6	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 2 měsíce.	kus	1 054,000	1,10	1 159,40
7	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	2,000	1,10	2,20
8	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	2,000	1,10	2,20

Ostatní - Ostatní 2 712,00

800-0 - Vedlejší náklady 2 712,00

9	K	032403000	Provlizorní komunikace (zřízení, odstranění)	m2	60,000	45,20	2 712,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: E2 - 1 - Vodorovné a svislé dopravní značení

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

UNI projekt

CC-CZ:

Datum: 17.12.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				44 082,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				44 082,76
DPH základní	21,00%	ze	44 082,76	9 257,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		53 340,14

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

MUŠEK

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: E2 - 1 - Vodorovné a svislé dopravní značení

Místo:

Datum:

17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

UNI projekt

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	44 082,76
HSV - Práce a dodávky HSV	44 082,76
1 - Zemní práce	2 769,15
2 - Zakládání	8 117,51
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 196,10
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 082,76

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: E2 - 1 - Vodorovné a svislé dopravní značení

Místo: Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **44 082,76**

HSV - Práce a dodávky HSV **44 082,76**

1 - Zemní práce **2 769,15**

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 0,75*0,75*1*8	m3	4,500	260,10	1 170,45
					4,500		
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 30%	m3	1,350	4,50	6,08
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	117,60	529,20
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,500	45,20	203,40
5	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	56,50	254,25
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	9,00	40,50
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 4,5*1,85	t	8,325	67,90	565,27
					8,325		

2 - Zakládání **8 117,51**

8	K	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	4,950	1 639,90	8 117,51
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **33 196,10**

9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	113,10	1 244,10
10	M	914_991	značka dopravní svislá HICON, typ IP	kus	8,000	565,50	4 524,00
11	M	914_992	značka dopravní svislá HICON, typ E	kus	2,000	452,40	904,80
12	M	914_993	značka dopravní svislá HICON, typ P	kus	1,000	565,50	565,50
13	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	961,30	7 690,40
14	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	8,000	904,70	7 237,60
15	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly 2*(3*6,5)	m2	39,000	282,70	11 025,30
					39,000		
16	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	1,10	2,20
17	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	2,000	1,10	2,20

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17.12.2014
Objednavatel: IČ:
Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
UNI projekt DIČ:

Náklady z rozpočtu				34 071,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				34 071,00
DPH základní	21,00%	ze	34 071,00	7 154,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		41 225,91

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

17.12.2014

Objednavatel:

Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

UNI projekt

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	34 071,00
1 - Zemní práce	30 418,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 652,90
VRN3 - Zařízení staveniště	3 652,90
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 071,00

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 17.12.2014

Objednavatel: Statut. Město Ostrava městský obvod M0aP Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **34 071,00**

1 - Zemní práce **30 418,10**

1	K	011_911_001	Geodetické zaměření stavby včetně vytýčení 71,8+9,4+2+45	úsek (m)	128,200	90,50	11 602,10
					128,200		
2	K	011_911_002	Geodetické zaměření inženýrských sítí včetně vytýčení 128*3	úsek (m)	384,000	22,60	8 678,40
					384,000		
3	K	011_911_003	Geometrické zaměření stavby	úsek (m)	128,000	79,20	10 137,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **3 652,90**

VRN3 - Zařízení staveniště **3 652,90**

4	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	56,50	56,50
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	226,20	226,20
6	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	339,30	339,30
7	K	032503000	Składky na staveništi	Kč	1,000	282,70	282,70
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	135,70	135,70
9	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	1 357,10	1 357,10
10	K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništi	Kč	1,000	678,60	678,60
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	339,30	339,30
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	237,50	237,50

VRN4 - Inženýrská činnost **0,00**

							0,00
--	--	--	--	--	--	--	------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	C-01.10	Odvodnění ploch	JKSO	822.29
Objekt	Název objektu		SKP	
C-01	Parkoviště a zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2014/17	Parkoviště Ostrčilova před SVC		Náklady na m.j.	0
Projektant	UNI projekt		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UNI projekt			
Objednatel				
Dodavatel	Gnida Petr		Zakázkové číslo	02/387/14
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem		Oborová přírážka	0
M	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	190 988	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	190 988	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	190 988	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			190 988 Kč	
DPH	21,0 %			40 108 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				231 096 Kč	

Poznámka :

Handwritten signature

Stavba :	2014/17 Parkoviště Ostrčilova před SVC	Rozpočet :	C-01.10
Objekt :	C-01 Parkoviště a zpevněné plochy		Odvodnění ploch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 433				
4 Vodorovné konstrukce	3 019				
8 Trubní vedení	122 355				
91 Doplnující práce na komunikaci	7 464				
99 Staveništní přesun hmot	353				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 363				
CELKEM OBJEKT	190 988				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	190 988	
Oborová přírážka	0	0,0	190 988	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	190 988	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	190 988	
Zařízení staveniště	0	0,0	190 988	
Provoz investora	0	0,0	190 988	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	190 988	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	190 988	
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/17 Parkoviště Ostrčilova před SVC	Rozpočet: C-01.10
Objekt :	C-01 Parkoviště a zpevněné plochy	Odvodnění ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam. drcené tl. 20 cm	m ²	38,00	37,20	1 413,60
2	113107144R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m ² , živice tl. 20 cm	m ²	38,00	117,10	4 449,80
3	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m ³	0,10	731,90	73,19
4	130001101R00	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m ³	12,10	282,70	3 420,67
5	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m ³	m ³	66,48	169,80	11 275,01
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m ³	66,48	2,80	186,14
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	66,48	9,40	624,91
8	162701105R00	Vodorovná přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m ³	66,48	117,60	7 818,05
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	66,48	21,00	1 396,08
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m ³	66,48	9,00	598,32
11	171201211U00	Skládkovné zemina	t	66,48	67,90	4 513,99
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlým struska - dosyp tl. 30cm x38x0,96	m ³	10,90	133,40	1 454,06
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny písek 0,46x0,96x38m	m ³	16,78	266,90	4 478,58
14	R	Písek na obsyp potrubí 0,46x38x0,96	m ³	16,78	558,10	9 364,92
15	R	Struska na dosyp rýhy ve vozovce 38x0,96x0,3m	m ³	10,90	308,80	3 365,92
Celkem za 1 Zemní práce						54 433,24
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,1x36x0,96	m ³	3,65	827,20	3 019,28
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						3 019,28
Díl: 8 Trubní vedení						
17	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	5,00	1 357,10	6 785,50
18	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	38,00	28,30	1 075,40
19	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	38,00	62,20	2 363,60
20	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	4,00	452,40	1 809,60
21	894811241U00	Šcht PVC RV 400/160 PPL 40t -1230MM	kus	3,00	2 827,30	8 481,90
22	894812249U00	Přípl. šach PP roura DN 400 uříznutí Š1,2,3	kus	3,00	904,70	2 714,10
23	895941111R00	Zřízení vpustí uliční plastová DN425 UV	kus	5,00	8 708,20	43 541,00
24	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg Š1,2,3	kus	3,00	1 357,10	4 071,30
25	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg UV	kus	5,00	1 017,80	5 089,00
26	R	DN 150 přechod hl. korug.	ks	11,00	282,70	3 109,70
27	R	Mříž dešťová šedá litina 425/40 t čtverec UV	kus	4,00	3 505,90	14 023,60
28	R	Vytýčení stávajících sítí, skutečný stav provedení	hod	8,00	282,70	2 261,60
29	R	Kalový koš pro UV 425/40t UV	ks	5,00	520,20	2 601,00
30	R	PP 160/45° koleno SN10 DIN vč. těsnění	ks	2,00	135,70	271,40
31	R	Potrubí PP DN 150 SN10 DIN 16 961 vč. těsnění	m	38,00	135,70	5 156,60
32	R	Vpust' uliční 425/150 mm PVC-U vč. dna UV	kus	4,00	4 071,40	16 285,60
33	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace demontáž vpustí, vč. mříže	h	12,00	226,20	2 714,40
Celkem za 8 Trubní vedení						122 355,30
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
34	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	80,00	93,30	7 464,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						7 464,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	61,97	5,70	353,25
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						353,25
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
36	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	26,03	4,90	127,55
37	979082316R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 4000 m	t	26,03	19,60	510,19
38	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	26,03	29,40	765,28
39	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	26,03	7,40	192,62

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/17 Parkoviště Ostrčilova před SVC	Rozpočet: C-01.10
Objekt :	C-01 Parkoviště a zpevněné plochy	Odvodnění ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	26,03	67,90	1 767,44
Celkem za <i>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</i>						3 363,08

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 141-21

Stavba: Parkoviště Odstrčilova před SVČ

JKSO:

Místo: Moravská Ostrava

CC-CZ:

Datum: 10.12.2014

Objednavatel:

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Libuše Svolinská

IČ:

18980228

DIČ:

Zpracovatel:

Libuše Svolinská

IČ:

18980228

DIČ:

Náklady z rozpočtů

225 504,73

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

225 504,73

DPH základní

21,00%

ze

225 504,73

47 355,99

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

272 860,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 141-21

Stavba: Parkoviště Odstrčilova před SVČ

Místo: Moravská Ostrava

Datum: 10.12.2014

Objednavatel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Projektant: Libuše Svolinská

Zhotovitel:

Zpracovatel: Libuše Svolinská

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	225 504,73	272 860,72
VO	C 02 Veřejné osvětlení	225 504,73	272 860,72
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		225 504,73	272 860,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Odstrčilova před SVČ
Objekt: C 02 Veřejné osvětlení

JKSO:
Místo: Moravská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 10.12.2014

Objednavatel:
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Libuše Svolínská

IČ: 18980228
DIČ:

Zpracovatel:
Libuše Svolínská

IČ: 18980228
DIČ:

Náklady z rozpočtu	225 504,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH

225 504,73

DPH základní	21,00%	ze	225 504,73	47 355,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 860,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Odstrčilova před SVČ

Objekt: C 02 Veřejné osvětlení

Místo: Moravská Ostrava

Datum: 10.12.2014

Objednavatel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Projektant: Libuše Svolínská

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Libuše Svolínská

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	225 504,73
HSV - HSV	7 970,50
001 - Zemní práce	7 402,00
997 - Přesun sutě	568,50
M - Práce a dodávky M	214 175,33
000 - Poznámka	0,00
21-M - Elektromontáže	121 067,90
21-MD - Demontáže	9 385,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	83 721,63
OST - Ostatní	3 358,90
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	225 504,73

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Odstrčilova před SVČ

Objekt: C 02 Veřejné osvětlení

Místo: Moravská Ostrava

Datum: 10.12.2014

Objednavatel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Projektant: Libuše Svolinská

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Libuše Svolinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

225 504,73

HSV - HSV

7 970,50

001 - Zemní práce

7 402,00

1	K	162701105	Vodorovné přemístění výklopků do 10km	m3	10,000	304,80	3 048,00
2	K	167101101	Nakládání výklopku do 100m3 hornin	m3	10,000	80,90	809,00
3	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	10,000	43,50	435,00
4	K	171201209	poplatek za skládku	m3	10,000	311,00	3 110,00

997 - Přesun sutě

568,50

5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	205,30	205,30
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	14,90	14,90
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000	348,30	348,30

M - Práce a dodávky M

214 175,33

000 - Poznámka

0,00

8	K	000	Cenové a technické podmínky katalogu jsou na adrese www.cs-urs.cz , Cenová úroveň rozpočtu URS 2014				
9	K	poznámka	V rozsahu montáže a materiálu jsou zahrnuty všechny pomocné práce a přidružené drobné materiály k dokončení díla včetně dopravy				

21-M - Elektromontáže

121 067,90

10	K	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	30,000	18,70	561,00
11	K	210010251	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 32 mm uložených volně	m	6,000	18,70	112,20
12	K	210010254	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 63 mm uložených volně	m	70,000	18,70	1 309,00
13	K	210050901	Nátěr základní stožárů venkovního vedení na zemi	m2	7,000	223,90	1 567,30
14	K	210050903	Nátěr vrchní stožárů venkovního vedení na zemi	m2	14,000	223,90	3 134,60
15	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm ²	kus	18,000	6,20	111,60
16	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	20,000	12,40	248,00

URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm ²	kus	5,000	80,90	404,50
18	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	6,000	56,00	336,00
19	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm ²	kus	1,000	248,80	248,80
20	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	3,000	18,70	56,10
21	K	210202016	Montáž svítidel parkových na stoupek	kus	3,000	311,00	933,00
22	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	1 057,40	3 172,20
23	K	21020420	Číslování stožáru	kus	3,000	31,10	93,30
24	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	217,70	653,10
25	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	75,000	31,10	2 332,50
26	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	10,000	43,50	435,00
27	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	3,000	43,50	130,50
28	K	210280001	zkoušky a průtoky erozivních a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	4 354,10	4 354,10
29	K	210800013	Montáž protahovacího drátu uložených v trubkách nebo lištách	m	70,000	5,00	350,00
30	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených volně	m	20,000	12,40	248,00
31	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm ² uložených volně	m	82,000	17,40	1 426,80
32	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	5,000	10,00	50,00
33	K	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	75,000	5,00	375,00
34	M	341R110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	86,000	79,60	6 845,60
35	M	341R110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Jx1,5 mm ²	m	20,000	10,00	200,00
36	M	735R1	štítek na kabel	kus	5,000	2,50	12,50
37	M	341R241	protahovací drát	m	75,000	3,70	277,50
38	M	040R4	kabelová koncovka smršťovací pro CYKY 4x10	ks	5,000	70,90	354,50
39	M	040R5	kabelová spojka smršťovací pro CYKY 4x10, kompletní	ks	1,000	181,60	181,60
40	M	040R6	kabelová spojka smršťovací pro CYKY 3x1,5, kompletní	ks	6,000	58,50	351,00
41	M	345R7135	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE d 75/61mm	m	70,000	22,40	1 568,00
42	M	345R7136	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE 40/32mm	m	6,000	12,40	74,40
43	M	345713650	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110	m	30,000	38,60	1 158,00
44	M	354418850	svorka spojovací pro lano D8-10 mm	kus	10,000	7,50	75,00
45	M	35441891	svorka připojovací k připojení kovových částí, nerez, na sloup	kus	3,000	10,00	30,00
46	M	160R5	drát FeZn průměr 10mm	kg	56,000	27,40	1 534,40
47	M	670R6	ocelový stožár dvoujstupňový s manžetou 6m, zapuštěný do země, výška nad terénem 6m, vetknutí 0,8m, dolní průměr 114mm, horní průměr 60mm, žárový zinek ponorem,	ks	3,000	5 541,60	16 624,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	670R7	výzbroj stožárová Cu s jednou pojistkou, pro jedno svítidlo, včetně pojistkové vložky 6A /např. 721 - OPV10/	ks	3,000	416,70	1 250,10
49	M	348R151	LED svítidlo typu STELA-LONG 22xLED, 2600lm, 23W. uchycení na dřík stožáru, vyklonění 10 stupňů	ks	3,000	14 769,10	44 307,30
50	M	348R152	ekologický poplatek za svítidlo	ks	3,000	18,70	56,10
51	M	246R21511	barva syntetická na pozinkovaný základ, RAL určí OKAS a.s.	kg	3,000	311,00	933,00
52	M	246R23917	vrchní antikorozní barva na kov černá/ RAL určí OKAS. a.s./	kg	6,000	311,00	1 866,00
53	K	PC1	geometrické zaměření DO 100m	KS	1,000	3 732,10	3 732,10
54	K	PC2	montážní plošina	nh	8,000	646,90	5 175,20
55	K	PC3	fotodokumentace	ks	1,000	622,00	622,00
56	K	PC4	výchozí revize	ks	1,000	3 732,10	3 732,10
57	K	PC5	vytyčení trasy a hloubky kabelového stávacího vedení VO	ks	1,000	3 732,10	3 732,10
58	K	PC6	kontrola správce sítě VO při stavbě	nh	8,000	311,00	2 488,00
59	K	PM	Přidružený materiál	kpl	1,000	622,00	622,00
60	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	622,00	622,00

21-MD - Demontáže

9 385,80

61	K	210100252-D	Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm ²	kus	3,000	31,10	93,30
62	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	808,60	1 617,20
63	K	210204122-D	Demontáž patič stožárů osvětlení betonových	kus	2,000	124,40	248,80
64	K	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	124,40	248,80
65	K	210220022-D	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	10,000	18,70	187,00
66	K	210220301-D	Demontáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	6,000	18,70	112,20
67	K	210220302-D	Demontáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	18,70	37,40
68	K	210901070-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-5M) 1kV 4x25 mm ² volně uložených	m	15,000	12,40	186,00
69	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,000	2 239,20	2 239,20
70	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	7,500	323,40	2 425,50
71	K	D-HZ51	Ostatní potřebné demontáže	nh	8,000	248,80	1 990,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

83 721,63

72	K	4600100	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru / kanalizace, kabely NN, VN, KTV, O2 /	ks	4,000	1 866,00	7 464,00
73	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru VO	km	0,100	37 320,80	3 732,08
74	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	20,000	43,50	870,00
75	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	20,000	31,10	622,00
76	K	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	3,000	559,80	1 679,40
77	K	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,500	311,00	466,50
78	K	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	3,000	124,40	373,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	460200154	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	38,000	107,00	4 066,00
80	K	460200165	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 5	m	12,000	156,70	1 880,40
81	K	460200287	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 7	m	20,000	1 119,60	22 392,00
82	K	460230005S	sonda pro zjištění hloubky stávajících sítí	kus	3,000	1 057,40	3 172,20
83	K	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	69,000	24,90	1 718,10
84	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	15,000	7,50	112,50
85	K	460510005	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm	m	3,000	124,40	373,20
86	M	R2159	trouba betonová přímá, D20x100x3 cmn nebo plastová d250mm	kus	3,000	808,60	2 425,80
87	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	15,000	18,70	280,50
88	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	55,000	18,70	1 028,50
89	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	30,000	56,00	1 680,00
90	K	460560154	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	38,000	31,10	1 181,80
91	K	460560165	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 5	m	12,000	37,30	447,60
92	K	460560285	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	20,000	62,20	1 244,00
93	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	10,000	205,30	2 053,00
94	K	460620002	Položení dřvu včetně zalití vodou na rovině	m2	20,000	37,30	746,00
95	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	30,000	24,90	747,00
96	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	38,000	29,90	1 136,20
97	K	460620015	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5	m2	45,000	32,30	1 453,50
98	K	460650045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	7,500	80,90	606,75
99	K	460650055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	7,500	80,90	606,75
100	M	R21	výstražná folie 25cm	m	16,000	2,50	40,00
101	M	R22	výstražná folie 40cm	m	19,000	3,70	70,30
102	M	R23	štěrkodrt'	t	6,000	373,20	2 239,20
103	M	R24	písek do výkopu a základu	t	6,000	373,20	2 239,20
104	M	R25	kamenivo	t	3,000	373,20	1 119,60
105	M	R27	travní semeno	kg	2,000	149,30	298,60
106	M	R28	beton C25/30	m3	1,500	3 047,90	4 571,85
107	M	R29	prostý beton C20	m3	3,000	2 861,30	8 583,90

OST - Ostatní

3 358,90

108	K	3000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	622,00	622,00
109	K	3010	Měření osvětlení	ks	1,000	2 736,90	2 736,90

VP - Vícepráce

0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ

Objekt: C-04 Ochrana vedení

Přesná fakturace nákladů se provede dle skutečných nákladů na stavbě!

Objednatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

Zhotovitel:

Zpracoval: UNI projekt

Místo:

Datum: 9.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							95 341,63
1 Zemní práce							47 025,83
1	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Kanalizace, ochrana vedení.</i> <i>(495+80+20)*0,5*0,5</i>	m3	148,750	169,60	25 228,00
					<i>148,750</i>		
2	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 <i>30%</i> <i>148,75 * 0,3</i>	m3	44,625	2,80	124,95
					<i>44,625</i>		
3	R	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	148,750	12,30	1 829,63
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	148,750	133,40	19 843,25
5 Komunikace pozemní							36 416,00
5	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm <i>2*40</i>	m2	80,000	115,90	9 272,00
					<i>80,000</i>		
6	593	593811360	panel silniční IZD 200/100/15 JP 6 t 200x100x15 cm	kus	40,000	678,60	27 144,00
8 Trubní vedení							11 603,70
7	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	20,000	339,30	6 786,00
8	271	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,000	1 605,90	4 817,70
998 Přesun hmot							296,11
9	271	998276101	Přesun hmot pro vedení hloubené	t	43,545	6,80	296,11
M Práce a dodávky M							247 422,50
21-M Elektromontáže							179 170,00
10	921	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně <i>495+80</i>	m	575,000	62,20	35 765,00
					<i>575,000</i>		
11	345	345713550_25	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE	m	575,000	39,60	22 770,00
12	345	345713575_25	dělená kabelová trubka	m	575,000	209,80	120 635,00
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							42 262,50
13	922	220180302	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě přes 3 do 5 kg/m	m	575,000	73,50	42 262,50
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							25 990,00
14	946	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	575,000	45,20	25 990,00

WOLK

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkoviště Ostrčillova před SVČ

Objekt: C-04 Ochrana vedení

Přesná fakturace nákladů se provede dle skutečných nákladů na stavbě!

Objednatel: Statut. Město Ostrava městský obvod MOaP

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: UNI projekt

Datum: 9.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Celkem

342 764,13