

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10488/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako objednatel

a

Název: STRABAG, a.s.
sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
VS:
zapsán: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o. z. Ostrava a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o. z. Ostrava – na základě plné moci

dále také jako zhotovitel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

11/2/2

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 25. 6. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10488/2014/OIMH na realizaci zakázky „**Vybudování parkoviště Lechowiczova**“.
(dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 4 539 479,23 Kč bez DPH snižuje o částku 134 870,29 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 539 479,23 Kč
Cena víceprací bez DPH	23 190,28 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 158 060,57 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	4 404 608,94 Kč
DPH 21%	924 967,88 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	5 329 576,82 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10488/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10488/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10488/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu MOaP ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – změnový list včetně samostatných příloh

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz


Datum: 17.10.2014
Místo:


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za STRABAG, a.s.

Datum: 20-10-2014
Místo:


Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ o. z. Ostrava


Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ o. z. Ostrava

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(14)







Změnový list č.1

Název stavby:	Vybudování parkoviště Lechowiczova
Objekt:	SO C2 - Komunikace a zpevněné plochy
Část:	Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Zhotovitel: STRABAG a.s.
Smlouva o dílo č. 841/PDJM/031/2014/N14042273, č.10488/2014/OIMH	

Změna:	viz vícepráce a méněpráce uvedené ve formuláři zdůvodnění změny
Iniciátor změny:	
Důvod změny:	skutečné zaměření geodetem, požadavek objednatele
Nový požadavek dle:	skutečného zaměření, požadavku objednatele

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne
--------------------------	---------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
celkem vícepráce - méněpráce (bez DPH)	-134 870,29 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

celkem vícepráce - méněpráce (bez DPH)	-134 870,29
10% DPH	0,00
21% DPH	-28 322,76
Cena celkem vč. DPH	-163 193,06

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
---------------	--

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 10.10.2014

za zhotovitele: Kamil Urbánek

Datum: 10.10.2014

za TDI: *Michal Stouček*

Datum: 10.10.2014

za autorský dohled: *Luděk Maciško*

Datum: 10.10.2014

za objednatele: *Karel Dohov*

162 X

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování parkoviště Lechowiczova	JKSO	
Název objektu	SO C2 - Komunikace a zpevněné plochy	EČO	
Název části	Komunikace a zpevněné plochy	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	IČO	DIČ
Projektant	UNI projekt		
Zhotovitel	STRABAG a.s.		
Technický dozor	ing. Jiří Strnad		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Územní vlivy 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Mimostav. doprava 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 0,00	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Zhotovitel Datum a podpis Razítko	D Celkové náklady 23 Součet -134 870,29 24 10 % DPH 0,00 25 21 % -134 870,29 DPH -28 322,80 26 Cena s DPH -163 193,09
Objednatel - TDI Datum a podpis Razítko	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Autorský dohled Datum a podpis Razítko	

162 k

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Vybudování parkoviště Lechowiczova
 Objekt: SO C2 - Komunikace a zpevněné plochy
 Část: Komunikace a zpevněné plochy
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 13.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
2	Zemní práce	82 646,84
3	Zakládání	99 314,54
4	Komunikace	1 717 313,44
5	Ostatní konstrukce a práce-bourání	381 943,91
6	Přesun sutě	6 833,86
7	Přesun hmot	14 595,84
8	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 816,43
9	Konstrukce zámečnické	200 760,55
10	Dokončovací práce	28 974,94
11	Montáže potrubí	13 760,00
	Celkem	2 543 949,15
	Vícepráce	23 190,28
	Méněpráce	158 080,57
	Celkem vícepráce - méněpráce	-134 870,29
	DPH 21 %	-28 322,76
	Vícepráce vč. DPH	-163 193,06

167 h

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST č.1

Sávba: Výbudování parkoviště Lechowitzova
 Objekt: SO C2 - Komunikace a zpevněné plochy
 Část: Komunikace a zpevněné plochy
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 13.10.2014

SOD VP MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Vícepráce		Méněpráce	
						8	9	množství	cena	množství	cena
2.		HSV - Práce a dodávky HSV									
2.1.		3 - Zemní práce									
2.1.1	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,411	225,70	1 898,36				0,00	0,00
2.1.2	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	2,523	5,70	14,38				0,00	0,00
2.1.3	132201401	Hloubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	m3	21,750	382,10	8 310,68				0,00	0,00
2.1.4	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	59,700	193,50	11 551,95				0,00	0,00
2.1.5	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	59,700	5,70	340,29				0,00	0,00
2.1.6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	89,861	113,50	10 199,22				0,00	0,00
2.1.7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	89,861	42,70	3 837,06				0,00	0,00
2.1.8	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	89,861	42,70	3 837,06				0,00	0,00
2.1.9	1711011067	Zátěžové zkoušky hutnění podkladních vrstev	kus	10,000	343,90	3 439,00				0,00	0,00
2.1.10	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	89,861	9,00	808,75				0,00	0,00
2.1.11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	177,475	5,70	1 011,61				0,00	0,00
2.1.12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 912,800	12,60	24 101,28		27,30	343,98		0,00
2.1.13	183106613	Ochrana stromu profilovanou clonou v rovině nebo na svahu do 1.5 hloubky do 1000 mm	m	40,000	149,00	5 960,00				0,00	0,00
2.1.14	693110800	geotextilie netkané (polypropylen), šíře 500 cm, 1000 g/m2	m	80,000	91,70	7 336,00				0,00	0,00
2.1.	Celkem					82 645,64				343,98	0,00
2.2.		5 - Zakládání									
2.2.1	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	165,000	252,20	41 613,00				0,00	0,00
2.2.2	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	22,640	1 700,00	38 488,00				0,00	0,00
2.2.3	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	20,000	145,20	2 904,00				0,00	0,00
2.2.4	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	20,000	14,30	286,00				0,00	0,00
2.2.5	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	9,252	1 731,90	16 023,54				0,00	0,00
2.2.	Celkem					99 314,54				0,00	0,00

7 - Komunikace												
2.3.1	564201111_1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 30 mm	m2	987 800	38,40	37 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	1 912 800	85,90	164 309,52	27,30	2 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	564831111	Podklad ze štěrku SD tl 100 mm	m2	647 800	85,90	55 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	564831111_1	Podklad ze štěrku SD tl 100 mm	m2	670 000	85,90	57 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	340 000	119,80	40 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	647 800	76,90	49 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	564861111_1	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	670 000	76,90	51 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	564871116	Podklad ze štěrku SD tl 300 mm	m2	50 000	221,50	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 200 mm	m2	280 000	170,90	47 852,00	27,30	4 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m	m2	950 000	352,10	334 495,00	0,00	153,40	0,00	153,40	54 012,14	0,00
2.3.11	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	950 000	208,00	197 600,00	0,00	153,40	0,00	153,40	31 907,20	0,00
2.3.12	577145141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	950 000	184,30	175 085,00	0,00	153,40	0,00	153,40	28 271,62	0,00
2.3.13	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	12 000	330,20	3 962,40	0,00	12,00	0,00	12,00	3 962,40	0,00
2.3.14	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I jakost, velikost 10 cm	t	2 885	2 407,30	6 945,06	0,00	2,89	0,00	2,89	6 945,06	0,00
2.3.15	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	340 000	117,20	39 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.16	592452120	dlažba zámková přírodní tl 6 cm	m2	340 000	213,40	72 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.17	592452125	dlažba zámková písková tl 6 cm	m2	25 000	271,90	6 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.18	596211293	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	671 800	124,00	83 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.19	592452130_01	dlažba zámková přírodní tl 8 cm	m2	650 000	252,40	164 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.20	592451195	dlažba zámková ČKO slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	66 800	439,00	29 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.21	596841220	Kladení betonové dlažby komunikaci do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	86 000	330,20	28 397,20	0,00	8,00	0,00	8,00	2 641,60	0,00
2.3.22	59245296010	přídlažba betonová 20x16,5x10 cm přírodní	m2	95 000	615,80	58 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Celkem					1 717 313,44		7 010,64			127 740,02	
2.4.		11 - Ostatní konstrukce a práce-bourání										
2.4.1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	618 840	219,90	136 082,92	21,16	4 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	680 000	87,60	59 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	10 000	2 063,40	20 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	57 884	1 755,10	101 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	72 500	80,80	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	919748111	Provedení posítky cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	36 250	8,60	311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	111625530	asfaltová kationaktivní emulze rychleschůdná pro tryskové vysprávkování	t	0,363	11 162,90	4 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	919791063	Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně a volně položeným rámečným plochy přes 1 m2	kus	10 000	86,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	749102000	ochranný rám ke stromům - 4 díly	kus	10 000	386,90	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0472

2.4.10	919791863	Odstranění ochrany stromů v komunikaci s volně položeným rámem bez vnitřní výplně plochy přes 1 m ²	kus	10,000	43,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	859,70	2 579,10	0,00	0,00	0,00
2.4.12	74910120035	koš odpadkový mmCITĚ, obsah 50 l	kus	3,000	4 241,40	12 724,20	0,00	0,00	0,00
2.4.13	961065111	Bourání základů ze ŽB 35*0,8*0,5	m3	14,000	955,90	13 382,60	0,00	0,00	0,00
2.4.	Poznámka								
2.4.	Celkem	11 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				361 943,91	4 653,08		0,00
2.5.	999 - Přesun sutě								
2.5.1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,911	6,30	226,24	0,00	0,00	0,00
2.5.2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	323,199	6,30	2 036,15	0,00	0,00	0,00
2.5.3	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,911	35,60	1 278,43	0,00	0,00	0,00
2.5.4	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,911	91,70	3 293,04	0,00	0,00	0,00
2.5.	Celkem	999 - Přesun sutě				6 833,86	0,00		0,00
2.6.	1000 - Přesun hmot								
2.6.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 560,673	5,70	14 595,84	0,00	0,00	0,00
2.6.	Celkem	1000 - Přesun hmot				14 595,84	0,00		0,00
2.	Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				2 282 647,23	12 007,70		127 740,02
3.	PSV - Práce a dodávky PSV								
3.1.	713 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
3.1.1	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn tělami novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m ²	96,250	97,40	9 374,75	0,00	0,00	0,00
3.1.2	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou	m	55,000	103,20	5 676,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m ²	96,250	28,70	2 762,38	0,00	0,00	0,00
3.1.4	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,036	91,70	3,30	0,00	0,00	0,00
3.1.	Celkem	713 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 816,43	0,00		0,00
3.2.	769 - Konstrukce zámečnické								
3.2.1	767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg	m	75,000	572,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	316R_11	Zábradlí díle TZ a výkresů, komplet D+M	m	25,000	1 662,20	41 555,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	316R_12	Medlo díle TZ a výkresů, komplet D+M	m	50,000	1 719,50	85 975,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	257,700	28,70	7 395,99	0,00	257,70	7 395,99
3.2.5	316_001	ohrazení sběrného místa s pinou výplní z desek HPL laminát exteriér tl. 10mm	m ²	19,600	1 168,10	22 894,76	0,00	19,60	22 894,76
3.2.6	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,325	91,70	29,80	0,00	0,33	29,80
3.2.	Celkem	769 - Konstrukce zámečnické				200 750,55	0,00		30 320,55

1000

783 - Dokončovací práce										
3.3.										
3.3.1	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m2	21,750	171,90	3 738,83		0,00		0,00
3.3.2	781744124	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,750	401,20	8 726,10		0,00		0,00
3.3.3	597614120_025	dláždění keramické sokl mrazuvzdorné	m2	23,925	687,80	16 455,62		0,00		0,00
3.3.4	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,527	103,20	54,39		0,00		0,00
3.3.	Celkem	783 - Dokončovací práce				28 974,94		0,00		0,00
3.	Celkem	PSV - Práce a dodávky PSV				247 541,92		0,00		30 320,55
4.		M - Práce a dodávky M								
4.1.		23-M - Montáže potrubí								
4.1.1	230120053	Čištění potrubí protukováním nebo proplačováním DN 400	m	100,000	137,60	13 760,00		0,00		0,00
4.1.	Celkem	23-M - Montáže potrubí				13 760,00		0,00		0,00
4.	Celkem	M - Práce a dodávky M				13 760,00		0,00		0,00
SP: C2	Celkem	Komunikace a zpevněné plochy				2 543 949,15		12 007,70		158 060,57

NOVÉ POLOŽKY										
Zemní práce										
2.1.4	113106121	Úprava kolem Pedikúry	m2	0,000	31,80	0,00	44,00	1 399,20		
2.1.5	113107222	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	0,000	43,80	0,00	15,30	670,14		
2.1.6	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenniva drčeného tl 200 mm	m2	0,000	71,70	0,00	15,30	1 097,01		
2.1.9	113201112	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m	0,000	45,10	0,00	18,00	811,80		
2.1.12	122202201	Vytváření obrub silničních ležatých	m3	0,000	90,30	0,00	2,30	207,24		
2.1.13	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000	5,70	0,00	2,30	13,08		
2.1.14	162701105	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	0,000	113,50	0,00	2,30	260,48		
2.1.15	167101101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	42,70	0,00	2,30	98,00		
2.1.17	171201201	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	9,00	0,00	2,30	20,66		
2.1.18	171201211	Uložení sypáníny na skládky	t	0,000	5,70	0,00	4,53	25,84		
2.1.19	181202305	Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skládkovně)	m2	0,000	12,60	0,00	15,30	192,78		
2.1.20	181301101	Úprava pláně se ztuhnutím	m2	0,000	29,80	0,00	18,00	536,40		
		Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v lovině nebo ve svahu do 1,5								
Celkem		Zemní práce				0,00		5 332,62		
Přesun sutě										
2.2.1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	6,30	0,00	9,10	57,33		
2.2.2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	4,40	0,00	81,90	360,36		

Handwritten signature or initials.

2.2.3	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	24,90	0,00	9,10	226,59
2.2.4	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	64,20	0,00	9,10	584,22
2.2.6	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,000	64,20	0,00	3,06	196,45
	Celkem	Přesun suti				0,00		1 424,95
N1		Úprava u muzea pod op.zdi						
		KARI síť	m2	0,000	156,25	0,00	12,00	1 875,00
N2	274313611	Podkladní beton	m3	0,000	1 700,00	0,00	1,50	2 550,00
	Celkem	Úprava u muzea pod op.zdi				0,00		4 425,00
	Celkem	NOVÉ POLOŽKY				0,00		11 182,57
								0,00

Celkem

2 543 949,15

23 190,28

158 060,57

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21 %
Vícepráce vč. DPH

23 190,28
158 060,57
-134 870,29
-28 324,76
-163 193,06

4627

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	1
Datum zadání:	
Název stavby:	Vybudování parkoviště Lechowiczova
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	Ing. Jiří Strnad
Autorský dohled:	UNI projekt Ing. Luděk Maceček
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Úprava skutečných výměr asfaltových ploch podle geodetického zaměření, další změny se odvíjejí ze zápisů ve Stavebním deníku a zápisů z Kontrolních dnů

2. Důvod změny

Méněpráce:

- dle zaměření skutečného provedení asfaltové plochy geodetem, je tato plocha menší než je uvedeno ve výkazu výměr PD
- dodávka a montáž ohrazení kontejnerového stání vyjmutu z realizace VZ
- záměna žulových kostek za zámkovou dlažbu ve zpomalovacím práhu

Vícepráce:

- provedení podkladního betonu pod bedněním opěrné stěny u objektu Ostravského muzea
- vyztužení opěrné stěny ocelovou výztuží (kari síto)
- prodloužení chodníku kolem objektu lékárny po roh objektu z důvodu srovnání výškové nivelety a napojení na stávající komunikaci
- demontáž části stávajícího asfaltového chodníku od panelového domu č. p. 2836/2 napojujícího se na novou komunikaci z důvodu srovnání výškové nivelety, následné provedení nového povrchu ze zámkové dlažby
- odstranění větší plochy betonových dlaždic v rámci přípravy území, než uvedeno ve výkazu výměr

3. Finanční náklady

Navrhovanou změnou dojde ke snížení nákladů o **134.870,29 Kč bez DPH, DPH 28.322,76 Kč, 163.193,06 Kč vč. DPH**

4. Podpisy

za zhotovitele Kamil Urbánek datum 10.10.2014 razítko a podpis

za objednatele ING KLOS Dolibor datum 10.10.2014 razítko a podpis

za TDI Ing. Jiří Strnad datum 10.10.2014 razítko a podpis

za autorský dozor Ing. Luděk Maceček datum 10.10.2014 razítko a podpis

uzk