

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10536/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako **objednatel**

a

Název: JVAgro Morava s.r.o.

sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411

DIČ: CZ26826411

Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

Číslo účtu: 255362230/0300

VS:

zapsán: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 27768

zastoupený: Jaroslavem Bolckem – jednatelem společnosti

dále také jako **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 4. 7. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10536/2014/OIMH na realizaci zakázky „MŠO Špálova 32 – výměna ZTI“.
(dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a změna termínu plnění sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 981 438 Kč bez DPH zvyšuje o částku 89 951 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	981 438,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	195 411,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 105 460,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	1 071 389,00 Kč
DPH 21%	224 991,69 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	1 296 380,69 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Doba plnění sjednaná v článku IV odst. 4.1.1 se mění následovně:
Lhůta pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: **do 28. srpna 2014**

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10536/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10536/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10536/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu MOaP ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 20.8.2014

Místo:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52




Dalibor Mouka
místostarosta

Za JVAgro Morava s.r.o


Datum:

Místo:



J. B. Bolcek

Jaroslav Bolcek
Jednatel společnosti




Soupis prací a dodávek

Rozpočet	0	Výměna zdravotnětechnické instalace	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MŠ na ul. Špálova 32		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
M2014.02	MŠ - Špálova 32, VYMĚNA ZTI vícepráce č. 1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Stat. město Ostrava, ÚMěOb Mor. Ostrava a Přívoz			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	16 863	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	24 584	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	41 447	Zařízení staveniště	912
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	41 447	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	42 359	Ostatní náklady celkem	912

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :Jaroslav Bolcek	Jméno :
Datum :		Datum : 21.července 2014	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		42 359 Kč
DPH	21,0 %		8 895 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			51 254 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

Handwritten signature or initials

Stavba :	M2014.02 MŠ - Špálova 32, VYMĚNA ZTI	Rozpočet :	Výměna zdravotnětechnické instalace
Objekt :	01 MŠ na ul. Špálova 32		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	9 351	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 163	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 688	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	546	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	24 584	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 115	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 863	24 584	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název.VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			41 447	0
Oborová přírážka			41 447	0
Přesun stavebních kapacit			41 447	0
Mimostaveništní doprava			41 447	0
Zařízení staveniště		2,2	41 447	912
Provoz investora			41 447	0
Kompletační činnost (IČD)			41 447	0
Rezerva rozpočtu			41 447	0
CELKEM VRN				912


RTS

Soupis prací a dodávek

Stavba :	MŠ Spálova 32	Rozpočet:
Objekt :		Výměna zdravotnětechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	612421637R00	Omítka vnitřního zdiva štuková	m2	6,93	260	1 801,80
2	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi	m2	41,94	180,00	7 549,02
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						9 350,82
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	58,16	20,00	1 163,20
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 163,20
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
4	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 stáv. keramické obklady vč omítky	m2	48,87	55,00	2 687,85
5	900 RT2	Demontáž a montáž elekt.	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 687,85
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m automatický výpočet	t	3,90	140,00	546,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						546,00
Díl: 781						
Obklady keramické						
7	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm bílé flex, lepidlo, spár, hmota odolná vůči vodě	m2	41,94	290,00	12 162,31
8	781 10-1201	Penetrace podkladu vč. dodávky penetrace disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel	m2	41,94	15,00	629,10
9	597-5286	Keramický obklad - dle výběru investora obklad 200 x 150 mm - dle výběru investora	m2	44,87	240,00	10 768,80
10	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m automatický výpočet	%	3,20	320,00	1 024,00
Celkem za 781 Obklady keramické						24 584,21
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km automatický výpočet	t	1,72	149,00	255,54
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km automatický výpočet	t	17,15	7,00	120,05
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m automatický výpočet	t	1,72	130,00	223,60
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m automatický výpočet	t	17,15	10,00	171,50
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti automatický výpočet	t	1,72	200,00	344,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 114,69

Soupis prací a dodávek

Rozpočet	0	Výměna zdravotnětechnické instalace	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MŠ na ul. Špálava 32		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
M2014.02	MŠ - Špálava 32, VYMĚNA ZTI vícepráce č. 2		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Stat. město Ostrava, ÚMěOb Mor. Ostrava a Přívoz			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 973	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 307	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		25 280	Zařízení staveniště	556
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		25 280	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		25 836	Ostatní náklady celkem	556
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Jaroslav Bolcek		Jméno :	
Datum :	Datum : 21.července 2014		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0 %			25 836 Kč
DPH	21,0 %			5 426 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				31 262 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů (pokud není uvedeno jinak).
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

Stavba :	M2014.02 MŠ - Špálova 32, VÝMĚNA ZTI	Rozpočet :	Výměna zdravotnětechnické instalace
Objekt :	01 MŠ na ul. Špálova 32		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	14 300	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	900	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 350	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	308	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	6 307	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 115	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 973	6 307	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			25 280	0
Oborová přírážka			25 280	0
Přesun stavebních kapacit			25 280	0
Mimostaveništní doprava			25 280	0
Zařízení staveniště		2,2	25 280	556
Provoz investora			25 280	0
Kompietační činnost (IČD)			25 280	0
Rezerva rozpočtu			25 280	0
CELKEM VRN				556

Soupis prací a dodávek

Stavba :	MŠ Špálova 32	Rozpočet:
Objekt :		Výměna zdravotnětechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
	612421637R00	Omítka vnitřního zdiva štuková	m2	36,608	260	9 518,08
		Zazdivka otvorů	m2	4,8	490	2 352,00
6	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi	m2	13,50	180,00	2 430,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						14 300,08
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,00	20,00	900,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						900,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 stáv. keramické obklady vč omítky	m2	31,39	55,00	1 726,45
17	900 RT2	Vzbourání kovových dveřních zárubní	m2	4,80	130,00	624,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 350,45
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m automatický výpočet	t	2,20	140,00	308,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						308,00
Díl:	781	Obklady keramické				
41	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm bílé flex. lepidlo, spár. hmota odolná vůči vodě	m2	10,60	290,00	3 074,00
43	781 10-1201	Penetrace podkladu vč. dodávky penetrace disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel	m2	10,60	15,00	159,00
44	597-5286	Keramický obklad - dle výběru investora obklad 200 x 150 mm - dle výběru investora	m2	11,34	240,00	2 721,60
45	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m automatický výpočet	%	3,20	110,00	352,00
Celkem za 781 Obklady keramické						6 306,60
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km automatický výpočet	t	1,72	149,00	255,54
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km automatický výpočet	t	17,15	7,00	120,05
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m automatický výpočet	t	1,72	130,00	223,60
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m automatický výpočet	t	17,15	10,00	171,50
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti automatický výpočet	t	1,72	200,00	344,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 114,69

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	ZTI	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
1413	MŠO ŠPÁLOVA 32 - Vícepráce č.3	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	1413
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Slonka s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0 Ztížené výrobní podmínky
		0
Z	Montáž celkem	0 Oborová přírážka
		0
R	HSV celkem	68 333 Přesun stavebních kapacit
		0
N	PSV celkem	16 891 Mimostaveništní doprava
		0
ZRN	celkem	85 224 Zařízení stavenišť
		1 832
		Provoz investora
		0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)
		0
RN II. a III. hlavy		85 224 Ostatní VRN
		0
ZRN+VRN+HZS		87 056 VRN celkem
		1 832
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Jaroslav Bolcek Datum : 13.srpna 2014 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	87 056 Kč
DPH	21,0 % činí :	18 282 Kč
Základ pro DPH	% činí :	0 Kč
DPH	% činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		105 338 Kč

Poznámka :

1413

Stavba :	1413 MŠO ŠPALOVA 32 - Vícepráce č.3	Rozpočet :	1
Objekt :	1 ZTI	výměna ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	23 763	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	31 560	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 241	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 313	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 457	0	0	0
781 Obklady keramické	0	14 434	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 455	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	68 333	16 891	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	85 224	0
Oborová přírážka	0	0,0	85 224	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	85 224	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	85 224	0
Zařízení staveniště	0	2,2	85 224	1 832
Provoz investora	0	0,0	85 224	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	85 224	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	85 224	0
CELKEM VRN				1 832

Položkový rozpočet

Stavba :	1413 MSO ŠPÁLOVA 32 - Vícepráce č.3	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ZTI	výměna ZTI


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	34	Stěny a příčky				
		Příčka Ytong tl.100	m2	42,30	461,00	19 500,30
		Příčka Ytong tl.150	m2	6,81	626,00	4 263,06
	Celkem za	34 Stěny a příčky				23 763,36
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
		Omitka zdiva vnitřního ze suché směsi	m2	145,00	180,00	26 100,00
		Omitka zdiva vnitřní	m2	21,00	260,00	5 460,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				31 560,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
17	632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	8,30	270,00	2 241,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 241,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
22	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	58,62	58,00	3 399,96
23	965043431R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	0,83	1 100,00	913,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 312,96
Díl:	711	Izolace proti vodě				
39	711212012R00	Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou	m2	7,40	280,00	2 072,00
40	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,00	49,00	294,00
44	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	23,66	3,85	91,09
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 457,09
Díl:	781	Obklady keramické				
162	781210121R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150	m2	2,75	290,00	797,50
163	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	2,75	50,00	137,50
		Dodávka a montáž rohových lišt	bm	75,00	49,00	3 675,00
		Spára podlaha obklad silikon	bm	190,00	45,00	8 550,00
169	59781350	Obkládačka Color One, kombinace více barev dle výběru investora	m2	2,83	270,66	765,97
170	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	139,26	3,65	508,30
	Celkem za	781 Obklady keramické				14 434,27
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
180	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,70	150,00	1 305,00
181	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,70	149,00	1 296,30
182	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,30	7,00	548,10
183	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,70	130,00	1 131,00
185	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,70	250,00	2 175,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 455,40

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	ZTI	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
1413	MŠO ŠPÁLOVA 32 - Vícepráce ZTI č. 4	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	1413
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Slonka s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	39 315	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	39 315	Zařízení staveniště	845
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy		39 315	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		40 160	VRN celkem	845

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Jaroslav Bolcek Datum : 13. července 2014 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	21,0 % činí :	40 160 Kč
DPH	21,0 % činí :	8 434 Kč
Základ pro DPH	% činí :	0 Kč
DPH	% činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		48 594 Kč

Poznámka :



Stavba :	1413 MŠO ŠPÁLOVA 32 - Vícepráce ZTI	Rozpočet :	1
Objekt :	1 ZTI	výměna ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	39 315	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	39 315	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 315	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 315	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 315	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 315	0
Zařízení staveniště	0	2,2	39 315	845
Provoz investora	0	0,0	39 315	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 315	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 315	0
CELKEM VRN				845

Položkový rozpočet

Stavba :	1413 MŠO ŠPALOVA 32 - Vícepráce ZTI	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ZTI	výměna ZTI

P.	Cislo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
116	725 - R01	D+M pisoáru včetně sifonu	soubor	6,00	1 542,00	9 252,00
117	725 - R02	D+M tlačný ventil	soubor	6,00	926,00	5 556,00
118	725 - R03	Montáž umyvadla	soubor	25,00	248,50	6 212,50
119	725 - R04	D+M sifon umyvadlový	soubor	25,00	283,50	7 087,50
120	725822225U00	Baterie stojan páka 221	soubor	5,00	720,00	3 600,00
121	725 - R05	D+M sifon dřezový	soubor	4,00	332,00	1 328,00
122	725 - R06	D+M pračkový ventil	soubor	3,00	150,00	450,00
123	725 - R07	D+M kulový kohout mrazuvzdorný	soubor	1,00	756,00	756,00
125	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	800,00	800,00
135	725841212U00	Baterie páka sprcha 280	kus	1,00	1 327,00	1 327,00
137	552-R01	keramická sprchová vanička 900x720	soub	1,00	2 832,00	2 832,00
147	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	392,01	0,29	113,68
Celkem za		725 Zařizovací předměty				39 314,68

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	ZTI		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1413	MŠO SPALOVA 32. Méněpráce č.5		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	1413	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
	Slonka s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	11 820	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	91 421	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	103 241	Zařízení staveniště	2 220
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	103 241	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	105 460	VRN celkem	2 220
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Jaroslav Bolcek Datum : 13.srpna 2014 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	105 460 Kč	
DPH	21,0 % činí :	22 147 Kč	
Základ pro DPH	% činí :	0 Kč	
DPH	% činí :	0 Kč	
GENA ZA OBJEKT CELKEM		127 607 Kč	

Poznámka :

ex

Stavba :	1413 MSO ŠPÁLOVA 32 - Měněpráce č.5	Rozpočet :	1
Objekt :	1 ZTI	výměna ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 407	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	3 588	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 640	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 185	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 407	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	66 071	0	0	0
781 Obklady keramické	0	21 943	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 820	91 421	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	103 241	0
Oborová přírážka	0	0,0	103 241	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	103 241	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	103 241	0
Zařízení staveniště	0	2,2	103 241	2 220
Provoz investora	0	0,0	103 241	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	103 241	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	103 241	0
CELKEM VRN				2 220

Položkový rozpočet

Stavba :	1413 MSO ŠPALOVA 32 - Méněpráce č.5	Rozpočet: 1
Objekt :	ZTI	výměna ZTI

Díl:	Objekt	Název položky	Mj	Uč	Uč	Uč
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 kuchyň pro novou šachtu: 1,5*1,5*2,0	m3	4,50	750,00	3 375,00
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním kuchyň-po osazení šachty: 4,5-0,2	m3	4,30	240,00	1 032,00
3	r-pol	odvoz přebytečné zeminy vč.skládkovného	m3	1,00		
Celkem za:		1 Zemní práce				4 407,00
Díl: 34		Stěny a příčky				
5	340237211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi instal.šachty u podlahy a pod stropem: 1.NP:5*2 2.NP:6*2	kus	22,00	114,00	2 508,00
7	340239232U00	Zazdívka -4m2 příčky porobeton 7,5cm zazdění otvorů po dveřích: 0,9*2*3 příčky v kuchyni v místě šachty:1,0*2*1,5 (0,9*3+1,2+1,8)*(1,2+0,15) obezdívky předstěnových modulů WC 2.NP: (0,9*2+1,8*2)*(1,2+0,15) podezdění sprch.vaníček: (0,7+0,9)*2*0,15*3 obezdívky potrubí vody - prádelna: 1,3*3 - kuchyň: 1,3*3 - předstř.ředitelka a předstř. kuchyň: 0,5*0,9*2	m2	3,00	360,00	1 080,00
Celkem za:		34 Stěny a příčky				3 588,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi instal.šachty u podlahy a pod stropem: 1.NP:5*2 2.NP:6*2	kus	22,00	120,00	2 640,00
Celkem za:		61 Úpravy povrchů vnitřní				2 640,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC do instal.šachet u podlahy a pod stropem: 1.NP: 5*2 2.NP: 6*2	kus	22,00	39,00	858,00
30	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC u instal.příček dětských WC:3	m2	3,00	109,00	327,00
Celkem za:		97 Prorážení otvorů				1 185,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
73	551-R01	plast kanal šachta DN315 s hl prodlouž s těsným poklopem	soub	1,00	1 950,00	1 950,00
74	721-R01	Oprava potrubí kamenin., vsazení šachty DN 315	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
75	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	33,50	1,70	56,95
Celkem za:		721 Vnitřní kanalizace				3 406,95
Díl: 725		Zařizovací předměty				
120	725139102R00	Montáž Kombifix pisoáru	soubor	6,00	1 035,00	6 210,00
124	725245261U00	Zástěna van skláp 1díel v1,4 š0,7m	soubor	15,00	3 978,00	59 670,00
147	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	658,80	0,29	191,05
Celkem za:		725 Zařizovací předměty				66 071,05
Díl: 781		Obklady keramické				
161	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 1.NP: 109,37 2.NP: 71,99	m2	145,00	90,00	13 050,00
166	58581981	Malta vyrovnávací pro předpokládanou tl. 5mm: 1,6*5*181,36	kg	1 160,00	7,00	8 120,00
170	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	211,70	3,65	772,71
Celkem za:		781 Obklady keramické				21 942,71